

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土 木 インフラ 整 備						
I 新 設 工 事						
1 給 水 設 備		1.0	式			
2 給 油 設 備		1.0	式			
3 ガ ス 設 備		1.0	式			
4 既 設 給 水 管 盛 替		1.0	式			
小 計						
II 既 設 インフラ 撤 去						
1 給 水 設 備		1.0	式			
2 排 水 設 備		1.0	式			
3 ガ ス 設 備		1.0	式			
4 既 設 防 火 水 槽 撤 去		1.0	式			
小 計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 新 設 工 事						
1 給 水 設 備						
(給 水 管)						
水道用ポリエチレン管	地中配管 20φ	62.0	m			
水道用ポリエチレン管	地中配管 25φ	142.0	m			
水道用ポリエチレン管	地中配管 30φ	10.0	m			
水道用ポリエチレン管	地中配管 50φ	294.0	m			
水道配水用ポリエチレン管	融着接合 地中配管 75φ	119.0	m			
水道配水用ポリエチレン管	融着接合 地中配管 100φ	332.0	m			
水道配水用ポリエチレン管	融着接合 地中配管 150φ	1,095.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	地中配管 50φ	6.0	m			
(配 管 付 属 品)						
仕 切 弁	ボール止水栓 20A	6.0	個			
仕 切 弁	ボール止水栓 25A	1.0	個			
仕 切 弁	プレインゲート 30A	1.0	個			
仕 切 弁	プレインゲート 50A	22.0	個			
仕 切 弁	ソフトシール弁 75A	6.0	個			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕 切 弁	ソフトシル弁 100A	15.0	個			
仕 切 弁	ソフトシル弁 150A	7.0	個			
(弁 筐)						
弁 筐	HVB-140M	30.0	組			
弁 筐	VC-5(1200H)	38.0	組			
排泥管用鋳鉄製防護蓋	塩ビ柵用防護蓋 蓋径200 蝶番ロック式 T-25	3.0	組			
(水 栓 器 具)						
散 水 栓	T28UNH13	1.0	個			
散 水 栓	T28UH20	6.0	個			
散 水 栓 ボ ッ ク ス	BS-4G-M	1.0	個			
散 水 栓 ボ ッ ク ス	B3-B-0	6.0	個			
水 抜 栓	13φ1200L	1.0	個			
水 抜 栓	20φ1200L	6.0	個			
バ ル ブ ボ ッ ク ス	VCP-1200H	6.0	個			
(消 火 器 具)						
地 上 式 消 火 栓	不凍式 単口 75×65	7.0	台			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(分 水 工 事)						
不 断 水 分 水 (割 丁 字)	水道配水ポリエチレン管用 150×75 止水弁付	3.0	箇所			
不 断 水 分 水 (割 丁 字)	水道配水ポリエチレン管用 150×100 止水弁付	3.0	箇所			
不 断 水 分 水 (割 丁 字)	水道配水ポリエチレン管用 150×150 止水弁付	1.0	箇所			
不 断 水 分 水 (割 丁 字)	鋳鉄管用 150×75 止水弁付	2.0	箇所			
不 断 水 分 水 (割 丁 字)	鋳鉄管用 150×150 止水弁付	1.0	箇所			
(配 管 洗 浄)						
配 管 洗 浄	給水管 20～25A	204.0	m			
配 管 洗 浄	給水管 32～50A	304.0	m			
配 管 洗 浄	給水管 65～80A	119.0	m			
配 管 洗 浄	給水管 100A	332.0	m			
配 管 洗 浄	給水管 150A	1,095.0	m			
(土 工 事)						
埋 設 標 識 テ ー プ	幅150mm(シングル)	2,060.0	m			
根 切 (機 械)	バックホウ 0.28m3	2,661.0	m3			
埋 戻 し (発 生 土)	バックホウ 0.28m3	1,631.0	m3			
山 砂		1,030.0	m3			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建 設 発 生 土 運 搬	ダンプトラック4t積 15km	1,030.0	m3			
建 設 発 生 土 処 分		1,030.0	m3			
土 工 機 械 運 搬		4.0	往復			
給 水 装 置 手 数 料	直接工事費の4%	1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 給 油 設 備						
灯 油 タ ン ク	450L	1.0	基			
灯 油 管	露出 8φ	10.0	m			
灯 油 コ ッ ク	8φ	1.0	個			
消 火 器	10型	1.0	本			
消 火 器 ボ ッ ク ス	壁掛形ステンレス製1本用	1.0	台			
申 請 費		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 ガ ス 設 備						
土 工 事	根切・埋戻し	1,528.0	m			
ガ ス 管 埋 設 工 事	PE 50A	63.0	m			
ガ ス 管 埋 設 工 事	PE 75A	349.0	m			
ガ ス 管 埋 設 工 事	PE 100A	1,116.0	m			
連 絡 工 事		2.0	箇所			
仮 設 費	保安材等	1.0	式			
ガ ス 会 社 経 費		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 既 設 給 水 管 盛 替						
(給 水 管)						
水道用ポリエチレン管	地中配管 20φ	100.0	m			
水道配水用ポリエチレン管	融着接合 地中配管 75φ	5.0	m			
(配 管 付 属 品)						
仕 切 弁	ボール止水栓 20A	1.0	個			
仕 切 弁	ソフトシル弁 75A	1.0	個			
(弁 筐)						
弁 筐	HVB-140M	1.0	組			
弁 筐	VC-5(1200H)	1.0	組			
(既 設 管 分 水 工 事)						
不断水分水(割丁字)	塩ビ管用 50×20	1.0	箇所			
不断水分水(割丁字)	塩ビ管用 75×75	1.0	箇所			
(撤 去)						
量 水 器 取 り 外 し	20A 日高町へ返却	1.0	台			
水道用ポリエチレン管	地中配管 75φ	5.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(土 工 事)						
埋 設 標 識 テ ー プ	幅150mm(シングル)	105.0	m			
根 切 (機 械)	バックホウ 0.13m3	121.0	m3			
埋 戻 し (発 生 土)	バックホウ 0.13m3	100.0	m3			
山 砂		20.9	m3			
建 設 発 生 土 運 搬	ダンプトラック4t積 15km	20.9	m3			
建 設 発 生 土 処 分		20.9	m3			
土 工 機 械 運 搬		1.0	往復			
給 水 装 置 手 数 料	直接工事費の4%	1.0	式			
(アスファルト舗装)						
ア ス フ ァ ル ト 舗 装	構内 A-5-25 人力 細粒 再生クラッシャー	6.8	m2			
アスファルト舗装とり壊し	構内 機械 集積・積込共	6.8	m2			
カ ッ タ ー 入 れ	20～30mm	16.0	m			
(発 生 材 処 理)						
と り こ わ し 材 運 搬	2t積ダンプDID無12.5km アスファルト塊	0.4	m3			
発 生 材 処 分 費	アスファルト塊	0.8	t			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(試 掘)	4カ所					
根 切 (機 械)	バックホウ 0.13m3	16.0	m3			
埋 戻 し (発 生 土)	バックホウ 0.13m3	16.0	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ 既 設 イン フ ラ 撤 去						
1 給 水 管 撤 去		1.0	式			
2 排 水 管 撤 去		1.0	式			
3 ガ ス 管 撤 去		1.0	式			
4 既 存 防 火 水 槽 撤 去		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 給 水 管 撤 去						
(給 水 管 撤 去)	再使用しない					
給 水 管	ポリエチレン管 40A	2,960.0	m			
給 水 管	石綿管 75A	800.0	m			
給 水 管	石綿管 100A	1,350.0	m			
(土 工 事)						
根 切 (機 械)	バックホウ 0.28m3	4,650.0	m3			
埋 戻 し (発 生 土)	バックホウ 0.28m3	4,650.0	m3			
土 工 機 械 運 搬		6.0	往復			
(発 生 材 処 理)						
発 生 材 積 込	樹脂管	6.1	m3			
発 生 材 積 込	石綿管	17.7	m3			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック10t車 DID区間無 28.5km	6.1	m3			
発 生 材 運 搬	ダンプトラック10t車 DID区間無 60km	17.7	m3			
発 生 材 処 分	樹脂管	3.2	t			
発 生 材 処 分	石綿管	8.0	t			

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
循 環 税	樹脂管	11.2	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 排 水 管 撤 去						
(排 水 管 撤 去)	再使用しない					
排 水 管	塩化ビニル管 20A	1,390.0	m			
(排 水 桝 撤 去)						
汚 水 桝 撤 去	コンクリート桝 400φ1700H	40.0	箇所			
汚 水 桝 撤 去	コンクリート桝 900φ1700H	6.0	箇所			
汚 水 桝 撤 去	コンクリート桝 900φ2150H	55.0	箇所			
汚 水 桝 撤 去	コンクリート桝 900φ2450H	4.0	箇所			
(土 工 事)						
根 切 (機 械)	バックホウ 0.28m3	2,347.0	m3			
埋 戻 し (発 生 土)	バックホウ 0.28m3	2,347.0	m3			
(土 留 工)						
土 留 工 設 置 ・ 撤 去	2.5m以下	700.0	m			
土 留 工 設 置 ・ 撤 去	3.0m以下	690.0	m			
(洗 浄 ・ 消 毒)						
配 管 洗 浄	200A	1,390.0	m			
桝 洗 浄		105.0	箇所			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発 生 材 処 理)						
発 生 材 積 込	樹脂管	56.0	m3			
発 生 材 積 込	コンクリート	78.0	m3			
発 生 材 運 搬	タンクトラック10t車 DID区間無 28.5km	56.0	m3			
発 生 材 運 搬	タンクトラック10t車 DID区間無 60km	78.0	m3			
発 生 材 処 分	樹脂管	14.0	t			
発 生 材 処 分	コンクリート	165.0	t			
循 環 税	樹脂管	14.0	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 ガ ス 管 撤 去						
(ガ ス 管 撤 去)	再使用しない					
ガ ス 管 撤 去	ポリエチレン管 25A	425.0	m			
ガ ス 管 撤 去	ポリエチレン管 50A	1,640.0	m			
ガ ス 管 撤 去	ポリエチレン管 100A	2,000.0	m			
(土 工 事)						
根 切 (機 械)	バックホウ 0.28m3	3,126.0	m3			
埋 戻 し (発 生 土)	バックホウ 0.28m3	4,766.0	m3			
(発 生 材 処 理)						
発 生 材 積 込	樹脂管	7.0	m3			
発 生 材 運 搬	タンクトラック10t車 DID区間無 28.5km	7.0	m3			
発 生 材 処 分	樹脂管	3.0	t			
循 環 税	樹脂管	3.0	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 既 存 防 火 水 槽 撤 去						
(防 火 水 槽 撤 去)	再使用しない					
構 造 物 と り こ わ し	無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無	230.0	m3			
	対策必要 週休2日補正:月単位					
穀 運 搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	230.0	m3			
長 尾 工 業 (中 間 処 理)	コンクリート廃材(有筋) 50cm角未満	530.0	t			
(土 留 工)						
土 留 工 設 置 ・ 撤 去	5.0m以下	21.4	m			